

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötühik	Maht
1	2	3	4

KULUDE LOEND Nr 1: EELTÖÖD

10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1.0
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1.0
10203	Infotahvlid	kogusumma	1.0
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1.0
10205	Liikluskorraldus	kogusumma	1.0
10206	Tööohutus	kogusumma	1.0
10207	Keskkonnanõuded	kogusumma	1.0
10208	Tööprogramm	kogusumma	1.0
10209	Kvaliteedi tagamise plaan	kogusumma	1.0
10210	Ajutised tööd, sh töövõtja objektikontor	kogusumma	1.0
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma	1.0
10212	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma	1.0

Summa kantud kokkuvõttesse

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötühik	Maht
1	2	3	4

KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

RAADAMINE, JUURIMINE JA TEEMAA PUHASTAMINE

20201	Raadamine, juurimine ja teemaa-ala puhastamine	m ²	27743.0
		Summa kantud kokkuvõttesse	

KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD

KAEVETÖÖD

30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	15523.0

MULLETE EHTAMINE

30402a	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	m ³	8734.0
30402b	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest k=0,5 m/ööp	m ³	5623.0

DREENKIHT

30501	Dreenkiht (kruusliiv) k=1,0 m/ööp	m ³	2395.0
		Summa kantud kokkuvõttesse	

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötüühik	Maht
1	2	3	4
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND			
ALUSE EHITAMINE			
40501a	Killustikalus, lubjakivi, h = 20 cm, fr 32/63 mm, kiilutud fr 12/16 (25 kg/m ²)	m ²	10449.0
ASFALTBETOONKATETE EHITAMINE			
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 segu, h= 5 cm (jalgtee)	m ²	8470.0
PEENARDE KINDLUSTAMINE			
44501b	Peenarde kindlustamine (paekillustik, fr 12/16), h = 5 cm	m ³	61.0
		<u>Summa kantud kokkuvõttesse</u>	

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötühik	Maht
1	2	3	4

KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID

51001a	Plastiktruup D=800 mm, PK 0+70 , SN 8	m	8.70
51001b	Plastiktruup D=800 mm, PK 12+20 , SN 8	m	8.00
51001c	Plastiktruup D=800 mm, PK 18+43 , SN 8	m	8.10
50106	Geotekstiil, II klass	m ²	19.5
30201	Kraavide puhastamine	m	300

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID**LIIKLUSMÄRGID**

70101	Liiklusmärgid koos posti ja vundamendiga	tk	7.0
70102	Tekstilised juhatusmärgid (H tekst = 100mm)	m ²	2.0

TEEKATTEMÄRGISED

70201	Teekattemärgistus värviga	m ²	91.2
-------	---------------------------	----------------	------

Summa kantud kokkuvõttesse

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötüühik	Maht
1	2	3	4

KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD**VÄLISVALGUSTUS**

80114	Kaablikaevik ja 0,4 kV maakaablite paigaldamine torusse koos taastamisega	m	2662
80122	0,4 kV elektri kaabli otsmuhv	tk	126
80312	Valgustuse lülituskapi ja seadmete montaaž	tk	2
80314a	Kordusmaanduse rajamine valgustusmastile v kilbile	tk	14
80314b	Pot.ühtlustusringi rajamine kapile v postile	tk	2
80316a	Valgustuse metallmasti (6m), jalandi ja valgusti montaaž	tk	63
80324	Kontrollitoimingud	obj	1
80325	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	m	2665
Summa kantud kokkuvõttesse			

Art nr	Töö kirjeldus vastavalt Maanteeameti peadirektori 19.01.2016.a käskkiri nr 0014	Möötühik	Maht
1	2	3	4

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD**MURU RAJAMINE**

90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	m ²	11561
-------	----------------------------------	----------------	-------

LISAPAIGALDISED

93001	Prügikast	tk	2.0
93003	Pink	tk	2.0
93007	Rattahoidja (2-4)	tk	2.0

Summa kantud kokkuvõttesse

KÕIK KOKKU: