

PUUDE JA VÕSA EEMALDAMINE

Tabel 1.1

Jrk. nr.	Asukoht, PK+m		Kirjeldus	Lõigu pikkus, m	Pindala, m ²		Märkused
	algus	lõpp			mets	võsa	
1	--+5.00	1+00.00		105.00	1150		
2	1+00.00	2+00.00		100.00	1215		
3	2+00.00	3+00.00		100.00	1084		
4	3+00.00	4+00.00		100.00	1159		
5	4+00.00	5+00.00		100.00	1174		
6	5+00.00	6+00.00		100.00	1062		
7	6+00.00	7+00.00		100.00	1087		
8	7+00.00	8+00.00		100.00	1057		
9	8+00.00	9+00.00		100.00	1044		
10	9+00.00	10+00.00		100.00	1056		
11	10+00.00	11+00.00		100.00	1149		
12	11+00.00	12+00.00		100.00	1217		
13	12+00.00	13+00.00		100.00	1177		
14	13+00.00	14+00.00		100.00	1035		
15	14+00.00	15+00.00		100.00	1023		
16	15+00.00	16+00.00		100.00	1027		
17	16+00.00	17+00.00		100.00	1045		
18	17+00.00	18+00.00		100.00	1012		
19	18+00.00	19+00.00		100.00	1029		
20	19+00.00	20+00.00		100.00	1024		
21	20+00.00	21+00.00		100.00	1152		
22	21+00.00	22+00.00		100.00	1193		
23	22+00.00	23+00.00		100.00	1230		
24	23+00.00	24+00.00		100.00	1088		
25	24+00.00	24+38.00		38.00	1254		
				KOKKU:	27743	0	
				<i>Makseartikli nr.</i>	<i>20201</i>		

lärkused:

1. Juhul, kui puud või võsa jäävad omaniku maale, tuleb enne tööde algust sellest teavitada omanikku (üldjuhul jääb metsa materjal maaomanikule).

MULLATÖÖDE MAHUD

Tabel 3.1

Asukoht / vahemik		Kaevetööd						Bilanss		
		süvend			täidend			kohalik pinnas		juurdeveetav pinnas
								süvendist samalt PK	Väljakaevatud materjali (kasvupinnas) jääk	liiv
		Kasvu-pinnas	KLT	Mittesobiv	k-0,5	täiteliiv k-0,1	Kasvu-pinnas	Kasvupinnas		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
-+5.00	+20.00	-	1.29	-	-					
+20.00	+40.00	148.10			41.54	90.75	29.35	148.10	118.75	132.29
+40.00	+60.00	144.47			41.54	82.50	27.27	144.47	117.20	124.04
+60.00	+80.00	139.89			41.54	75.45	28.78	139.89	111.11	116.99
+80.00	1+00.00	127.65			41.54	69.90	25.32	127.65	102.33	111.44
1+00.00	1+20.00	120.73			41.54	63.76	24.08	120.73	96.65	105.30
1+20.00	1+40.00	117.01			41.54	57.00	22.32	117.01	94.69	98.54
1+40.00	1+60.00	113.27			41.54	51.07	22.40	113.27	90.87	92.61
1+60.00	1+80.00	109.88			41.54	45.68	20.93	109.88	88.95	87.22
1+80.00	2+00.00	108.82			41.54	40.98	21.27	108.82	87.55	82.52
2+00.00	2+20.00	102.93			41.54	37.20	19.92	102.93	83.01	78.74
2+20.00	2+40.00	99.66			41.54	34.05	19.21	99.66	80.45	75.59
2+40.00	2+60.00	101.97			41.54	30.94	19.80	101.97	82.17	72.48
2+60.00	2+80.00	98.91			41.54	27.74	19.79	98.91	79.12	69.28
2+80.00	3+00.00	104.92			41.54	24.80	22.04	104.92	82.88	66.34
3+00.00	3+20.00	105.34			41.54	22.34	22.44	105.34	82.90	63.88
3+20.00	3+40.00	88.77			41.54	19.00	17.73	88.77	71.04	60.54
3+40.00	3+60.00	90.87			41.54	14.66	18.64	90.87	72.23	56.20
3+60.00	3+80.00	99.47			41.54	10.33	21.59	99.47	77.88	51.87
3+80.00	4+00.00	98.24			41.54	6.10	22.48	98.24	75.76	47.64
4+00.00	4+20.00	95.19			41.54	5.35	21.93	95.19	73.26	46.89
4+20.00	4+40.00	99.45			41.54	8.33	22.42	99.45	77.03	49.87
4+40.00	4+60.00	100.88			41.54	11.81	21.91	100.88	78.97	53.35
4+60.00	4+80.00	103.88			41.54	15.51	22.29	103.88	81.59	57.05

Asukoht / vahemik		Kaevetööd						Bilanss		
		süvend			täidend			kohalik pinnas		juurdeveetav pinnas
								süvendist samalt PK	Väljakaevatud materjali (kasvupinnas) jääk	liiv
		Kasvu-pinnas	KLT	Mittesobiv	k-0,5	täiteliiv k-0,1	Kasvu-pinnas	Kasvupinnas		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	
4+80.00	5+00.00	112.77			41.54	19.09	24.99	112.77	87.78	60.63
5+00.00	5+20.00	118.33			41.54	20.50	26.89	118.33	91.44	62.04
5+20.00	5+40.00	118.18			41.54	19.47	27.11	118.18	91.07	61.01
5+40.00	5+60.00	122.46			41.54	17.95	29.25	122.46	93.21	59.49
5+60.00	5+80.00	117.49			41.54	16.28	27.58	117.49	89.91	57.82
5+80.00	6+00.00	103.51			41.54	14.75	22.70	103.51	80.81	56.29
6+00.00	6+20.00	124.63			41.54	21.14	32.93	124.63	91.70	62.68
6+20.00	6+40.00	132.86			41.54	35.96	33.47	132.86	99.39	77.50
6+40.00	6+60.00	144.60			41.54	51.81	34.30	144.60	110.30	93.35
6+60.00	6+80.00	169.60			41.54	68.43	41.69	169.60	127.91	109.97
6+80.00	7+00.00	170.06			41.54	84.66	39.44	170.06	130.62	126.20
7+00.00	7+20.00	166.65			41.54	89.52	37.12	166.65	129.53	131.06
7+20.00	7+40.00	162.79			41.54	84.11	36.33	162.79	126.46	125.65
7+40.00	7+60.00	168.28			41.54	78.99	38.85	168.28	129.43	120.53
7+60.00	7+80.00	174.46			41.54	74.10	42.15	174.46	132.31	115.64
7+80.00	8+00.00	162.90			41.54	70.24	38.58	162.90	124.32	111.78
8+00.00	8+20.00	133.15			41.54	67.86	28.85	133.15	104.30	109.40
8+20.00	8+40.00	122.21			41.54	66.12	24.97	122.21	97.24	107.66
8+40.00	8+60.00	115.25			41.54	64.38	23.83	115.25	91.42	105.92
8+60.00	8+80.00	104.01			41.54	62.56	20.02	104.01	83.99	104.10
8+80.00	9+00.00	100.32			41.54	61.04	19.46	100.32	80.86	102.58
9+00.00	9+20.00	96.60			41.54	62.30	18.30	96.60	78.30	103.84
9+20.00	9+40.00	94.21			41.54	65.57	17.06	94.21	77.15	107.11
9+40.00	9+60.00	95.60			41.54	68.43	16.46	95.60	79.14	109.97
9+60.00	9+80.00	103.46			41.54	71.17	18.52	103.46	84.94	112.71
9+80.00	10+00.00	120.03			51.93	78.47	16.28	120.03	103.75	130.40
10+00.00	10+20.00	126.50			41.54	79.25	19.45	126.50	107.05	120.79
10+20.00	10+40.00	136.81			41.54	73.90	28.61	136.81	108.20	115.44

Asukoht / vahemik		Kaevetööd						Bilanss		
		süvend			täidend			kohalik pinnas		juurdeveetav pinnas
								süvendist samalt PK	Väljakaevatud materjali (kasvupinnas) jääk	liiv
		Kasvu-pinnas	KLT	Mittesobiv	k-0,5	täiteliiv k-0,1	Kasvu-pinnas	Kasvupinnas		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
10+40.00	10+60.00	148.07			41.54	73.61	32.48	148.07	115.59	115.15
10+60.00	10+80.00	144.69			41.54	73.18	31.10	144.69	113.59	114.72
10+80.00	11+00.00	139.62			41.54	73.04	29.60	139.62	110.02	114.58
11+00.00	11+20.00	134.30			41.54	72.28	28.56	134.30	105.74	113.82
11+20.00	11+40.00	137.64			41.54	68.55	30.57	137.64	107.07	110.09
11+40.00	11+60.00	139.51			41.54	66.24	31.52	139.51	107.99	107.78
11+60.00	11+80.00	136.52			41.54	69.54	30.95	136.52	105.57	111.08
11+80.00	12+00.00	140.47			41.54	75.38	31.82	140.47	108.65	116.92
12+00.00	12+20.00	149.09			41.54	83.01	33.74	149.09	115.35	124.55
12+20.00	12+40.00	149.79			41.54	92.36	32.82	149.79	116.97	133.90
12+40.00	12+60.00	135.63			41.54	102.06	24.81	135.63	110.82	143.60
12+60.00	12+80.00	130.17			41.54	111.84	18.14	130.17	112.03	153.38
12+80.00	13+00.00	148.65			41.54	117.67	24.83	148.65	123.82	159.21
13+00.00	13+20.00	167.13			41.54	117.76	32.20	167.13	134.93	159.30
13+20.00	13+40.00	178.82			41.54	117.34	37.01	178.82	141.81	158.88
13+40.00	13+60.00	171.15			41.54	116.62	34.29	171.15	136.86	158.16
13+60.00	13+80.00	160.56			41.54	113.39	30.66	160.56	129.90	154.93
13+80.00	14+00.00	172.47			41.54	110.56	36.54	172.47	135.93	152.10
14+00.00	14+20.00	174.90			41.54	106.63	38.68	174.90	136.22	148.17
14+20.00	14+40.00	151.19			41.54	100.20	31.53	151.19	119.66	141.74
14+40.00	14+60.00	139.33			41.54	94.24	27.04	139.33	112.29	135.78
14+60.00	14+80.00	149.39			41.54	89.19	31.31	149.39	118.08	130.73
14+80.00	15+00.00	154.82			41.54	84.97	34.07	154.82	120.75	126.51
15+00.00	15+20.00	151.36			41.54	85.95	33.17	151.36	118.19	127.49
15+20.00	15+40.00	156.58			41.54	92.40	33.85	156.58	122.73	133.94
15+40.00	15+60.00	170.87			41.54	100.01	38.28	170.87	132.59	141.55
15+60.00	15+80.00	193.80			41.54	108.58	46.10	193.80	147.70	150.12
15+80.00	16+00.00	213.55			41.54	118.38	52.54	213.55	161.01	159.92

Asukoht / vahemik		Kaevetööd						Bilanss		
		süvend			täidend			kohalik pinnas		juurdeveetav pinnas
								süvendist samalt PK	Väljakaevatud materjali (kasvupinnas) jääk	liiv
		Kasvu-pinnas	KLT	Mittesobiv	k-0,5	täiteliiv k-0,1	Kasvu-pinnas	Kasvupinnas		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
16+00.00	16+20.00	219.68			41.54	123.38	54.69	219.68	164.99	164.92
16+20.00	16+40.00	217.63			41.54	122.58	54.44	217.63	163.19	164.12
16+40.00	16+60.00	208.13			41.54	121.98	50.70	208.13	157.43	163.52
16+60.00	16+80.00	208.63			41.54	122.60	51.05	208.63	157.58	164.14
16+80.00	17+00.00	200.80			41.54	122.26	47.65	200.80	153.15	163.80
17+00.00	17+20.00	173.07			41.54	113.34	38.21	173.07	134.86	154.88
17+20.00	17+40.00	150.31			41.54	97.41	31.65	150.31	118.66	138.95
17+40.00	17+60.00	144.65			41.54	82.19	31.11	144.65	113.54	123.73
17+60.00	17+80.00	138.26			41.54	68.66	30.81	138.26	107.45	110.20
17+80.00	18+00.00	119.65			41.54	57.80	25.41	119.65	94.24	99.34
18+00.00	18+20.00	114.17			41.54	58.46	23.42	114.17	90.75	100.00
18+20.00	18+40.00	107.17			41.54	69.28	21.17	107.17	86.00	110.82
18+40.00	18+60.00	106.45			41.54	82.74	17.35	106.45	89.10	124.28
18+60.00	18+80.00	129.05			41.54	100.59	22.20	129.05	106.85	142.13
18+80.00	19+00.00	154.13			41.54	120.48	27.80	154.13	126.33	162.02
19+00.00	19+20.00	174.86			41.54	127.69	35.09	174.86	139.77	169.23
19+20.00	19+40.00	173.72			41.54	121.59	36.75	173.72	136.97	163.13
19+40.00	19+60.00	160.98			41.54	115.35	32.39	160.98	128.59	156.89
19+60.00	19+80.00	160.16			41.54	109.76	31.69	160.16	128.47	151.30
19+80.00	20+00.00	142.87			41.54	104.27	27.11	142.87	115.76	145.81
20+00.00	20+20.00	119.14			51.93	99.98	17.54	119.14	101.60	151.91
20+20.00	20+40.00	117.93			41.54	97.23	17.21	117.93	100.72	138.77
20+40.00	20+60.00	116.39			41.54	94.94	17.69	116.39	98.70	136.48
20+60.00	20+80.00	120.07			41.54	92.84	19.10	120.07	100.97	134.38
20+80.00	21+00.00	117.16			41.54	91.92	19.70	117.16	97.46	133.46
21+00.00	21+20.00	109.56			41.54	90.71	16.01	109.56	93.55	132.25
21+20.00	21+40.00	106.78			41.54	86.67	16.59	106.78	90.19	128.21
21+40.00	21+60.00	92.71			41.54	81.14	14.90	92.71	77.81	122.68

Asukoht / vahemik		Kaevetööd						Bilanss		
		süvend			täidend			kohalik pinnas		juurdeveetav pinnas
								süvendist samalt PK	Väljakaevatud materjali (kasvupinnas) jääk	liiv
		Kasvu-pinnas	KLT	Mittesobiv	k-0,5	täiteliiv k-0,1	Kasvu-pinnas	Kasvupinnas		
		m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
21+60.00	21+80.00	79.98			41.54	75.59	13.19	79.98	66.79	117.13
21+80.00	22+00.00	72.67			41.54	68.72	11.51	72.67	61.16	110.26
22+00.00	22+20.00	67.76			41.54	64.63	13.30	67.76	54.46	106.17
22+20.00	22+40.00	66.40			41.54	65.08	14.32	66.40	52.08	106.62
22+40.00	22+60.00	67.24			41.54	66.05	12.83	67.24	54.41	107.59
22+60.00	22+80.00	68.66			41.54	66.85	13.02	68.66	55.64	108.39
22+80.00	23+00.00	70.53			41.54	68.26	13.32	70.53	57.21	109.80
23+00.00	23+20.00	70.39			41.54	67.45	12.13	70.39	58.26	108.99
23+20.00	23+40.00	73.21			41.54	65.26	10.48	73.21	62.73	106.80
23+40.00	23+60.00	72.30			41.54	64.69	12.56	72.30	59.74	106.23
23+60.00	23+80.00	69.84			41.54	64.11	10.53	69.84	59.31	105.65
23+80.00	24+00.00	71.88			41.54	65.40	12.20	71.88	59.68	106.94
24+00.00	24+20.00	62.82			41.54	59.57	11.61	62.82	51.21	101.11
24+20.00	24+40.00	27.20			41.54	26.09	8.41	27.20	18.79	67.63
24+40.00	24+50.00	-								
KOKKU:		15523	1	0	5623	8734	3216	15523	12307	13781
<i>Makseartikli nr.</i>		<i>30101</i>	<i>30102</i>	<i>30103</i>	<i>30401</i>	<i>30401</i>				

KATENDI EHITUSMAHUD

Asukoht / vahemik		Dreenkiht	Paekivikillustikust alus		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		
			fr 32/632 mm, kiilutud fr 12/16				
			h=20cm	h=20cm		h=5cm	
			m³	m²	m³	m²	m³
+0.00	+20.00						
+20.00	+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
+40.00	+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
+60.00	+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
+80.00	1+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
1+00.00	1+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
1+20.00	1+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
1+40.00	1+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
1+60.00	1+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
1+80.00	2+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
2+00.00	2+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
2+20.00	2+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
2+40.00	2+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
2+60.00	2+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
2+80.00	3+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
3+00.00	3+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
3+20.00	3+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
3+40.00	3+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
3+60.00	3+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
3+80.00	4+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
4+00.00	4+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
4+20.00	4+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
4+40.00	4+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
4+60.00	4+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
4+80.00	5+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
5+00.00	5+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
5+20.00	5+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
5+40.00	5+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
5+60.00	5+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
5+80.00	6+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
6+00.00	6+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
6+20.00	6+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
6+40.00	6+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
6+60.00	6+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
6+80.00	7+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
7+00.00	7+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
7+20.00	7+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
7+40.00	7+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
7+60.00	7+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
7+80.00	8+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
8+00.00	8+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
8+20.00	8+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
8+40.00	8+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	

Asukoht / vahemik		Dreenkiht	Paekivikillustikust alus		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		
			fr 32/632 mm, kiilutud fr 12/16				
			h=20cm	h=20cm		h=5cm	
			m³	m²	m³	m²	m³
8+60.00	8+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
8+80.00	9+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
9+00.00	9+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
9+20.00	9+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
9+40.00	9+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
9+60.00	9+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
9+80.00	10+00.00	24.64	107.50	23.04	70.00	3.50	
10+00.00	10+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
10+20.00	10+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
10+40.00	10+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
10+60.00	10+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
10+80.00	11+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
11+00.00	11+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
11+20.00	11+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
11+40.00	11+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
11+60.00	11+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
11+80.00	12+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
12+00.00	12+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
12+20.00	12+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
12+40.00	12+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
12+60.00	12+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
12+80.00	13+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
13+00.00	13+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
13+20.00	13+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
13+40.00	13+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
13+60.00	13+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
13+80.00	14+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
14+00.00	14+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
14+20.00	14+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
14+40.00	14+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
14+60.00	14+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
14+80.00	15+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
15+00.00	15+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
15+20.00	15+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
15+40.00	15+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
15+60.00	15+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
15+80.00	16+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
16+00.00	16+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
16+20.00	16+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
16+40.00	16+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
16+60.00	16+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
16+80.00	17+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
17+00.00	17+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
17+20.00	17+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
17+40.00	17+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
17+60.00	17+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	

Asukoht / vahemik		Dreenkiht	Paekivikillustikust alus		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		
			fr 32/632 mm, kiilutud fr 12/16				
			h=20cm	h=20cm		h=5cm	
			m³	m²	m³	m²	m³
17+80.00	18+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
18+00.00	18+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
18+20.00	18+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
18+40.00	18+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
18+60.00	18+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
18+80.00	19+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
19+00.00	19+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
19+20.00	19+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
19+40.00	19+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
19+60.00	19+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
19+80.00	20+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
20+00.00	20+20.00	24.64	107.50	23.04	70.00	3.50	
20+20.00	20+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
20+40.00	20+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
20+60.00	20+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
20+80.00	21+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
21+00.00	21+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
21+20.00	21+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
21+40.00	21+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
21+60.00	21+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
21+80.00	22+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
22+00.00	22+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
22+20.00	22+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
22+40.00	22+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
22+60.00	22+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
22+80.00	23+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
23+00.00	23+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
23+20.00	23+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
23+40.00	23+60.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
23+60.00	23+80.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
23+80.00	24+00.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
24+00.00	24+20.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
24+20.00	24+40.00	19.71	86.00	18.43	70.00	3.50	
KOKKU:		2395	10449	2239	8470	424	
Makseartikli nr.		30501	40501		43002		

PLANEERIMIS- JA KINDLUSTUSTÖÖD**Tabel 3.3.1**

Asukoht / vahemik		Haljasalade kasvumuld	
		h=5-8 cm	
		m ²	m ³
+0.00	+20.00	16.10	1.29
+20.00	+40.00	90.52	7.24
+40.00	+60.00	65.06	5.20
+60.00	+80.00	82.56	6.60
+80.00	1+00.00	77.38	6.19
1+00.00	1+20.00	80.16	6.41
1+20.00	1+40.00	65.68	5.25
1+40.00	1+60.00	71.86	5.75
1+60.00	1+80.00	59.92	4.79
1+80.00	2+00.00	61.56	4.92
2+00.00	2+20.00	59.24	4.74
2+20.00	2+40.00	58.86	4.71
2+40.00	2+60.00	54.18	4.33
2+60.00	2+80.00	60.90	4.87
2+80.00	3+00.00	58.90	4.71
3+00.00	3+20.00	58.86	4.71
3+20.00	3+40.00	57.38	4.59
3+40.00	3+60.00	54.64	4.37
3+60.00	3+80.00	53.00	4.24
3+80.00	4+00.00	53.90	4.31
4+00.00	4+20.00	54.54	4.36
4+20.00	4+40.00	54.00	4.32
4+40.00	4+60.00	54.40	4.35
4+60.00	4+80.00	56.20	4.50
4+80.00	5+00.00	57.46	4.60
5+00.00	5+20.00	57.40	4.59
5+20.00	5+40.00	56.84	4.55
5+40.00	5+60.00	56.00	4.48
5+60.00	5+80.00	55.46	4.44
5+80.00	6+00.00	56.42	4.51
6+00.00	6+20.00	71.52	5.72
6+20.00	6+40.00	68.20	5.46
6+40.00	6+60.00	72.82	5.83
6+60.00	6+80.00	80.20	6.42
6+80.00	7+00.00	86.54	6.92
7+00.00	7+20.00	83.88	6.71
7+20.00	7+40.00	82.42	6.59
7+40.00	7+60.00	79.78	6.38
7+60.00	7+80.00	78.50	6.28
7+80.00	8+00.00	78.10	6.25
8+00.00	8+20.00	85.20	6.82

Asukoht / vahemik		Haljasalade kasvumuld	
		h=5-8 cm	
		m ²	m ³
8+20.00	8+40.00	80.70	6.46
8+40.00	8+60.00	95.84	7.67
8+60.00	8+80.00	94.00	7.52
8+80.00	9+00.00	99.30	7.94
9+00.00	9+20.00	104.58	8.37
9+20.00	9+40.00	113.18	9.05
9+40.00	9+60.00	110.16	8.81
9+60.00	9+80.00	103.40	8.27
9+80.00	10+00.00	82.10	6.57
10+00.00	10+20.00	92.14	7.37
10+20.00	10+40.00	80.84	6.47
10+40.00	10+60.00	80.00	6.40
10+60.00	10+80.00	79.12	6.33
10+80.00	11+00.00	80.38	6.43
11+00.00	11+20.00	80.18	6.41
11+20.00	11+40.00	79.14	6.33
11+40.00	11+60.00	79.22	6.34
11+60.00	11+80.00	83.14	6.65
11+80.00	12+00.00	85.20	6.82
12+00.00	12+20.00	88.96	7.12
12+20.00	12+40.00	97.92	7.83
12+40.00	12+60.00	135.70	10.86
12+60.00	12+80.00	130.00	10.40
12+80.00	13+00.00	110.38	8.83
13+00.00	13+20.00	94.86	7.59
13+20.00	13+40.00	93.98	7.52
13+40.00	13+60.00	104.26	8.34
13+60.00	13+80.00	99.26	7.94
13+80.00	14+00.00	94.08	7.53
14+00.00	14+20.00	94.86	7.59
14+20.00	14+40.00	108.66	8.69
14+40.00	14+60.00	96.90	7.75
14+60.00	14+80.00	85.38	6.83
14+80.00	15+00.00	84.10	6.73
15+00.00	15+20.00	91.62	7.33
15+20.00	15+40.00	88.80	7.10
15+40.00	15+60.00	91.76	7.34
15+60.00	15+80.00	94.00	7.52
15+80.00	16+00.00	98.00	7.84
16+00.00	16+20.00	98.50	7.88
16+20.00	16+40.00	98.44	7.88
16+40.00	16+60.00	99.16	7.93
16+60.00	16+80.00	99.18	7.93
16+80.00	17+00.00	99.04	7.92
17+00.00	17+20.00	105.72	8.46
17+20.00	17+40.00	97.46	7.80
17+40.00	17+60.00	82.92	6.63

Asukoht / vahemik		Haljasalade kasvumuld	
		h=5-8 cm	
		m ²	m ³
17+60.00	17+80.00	81.68	6.53
17+80.00	18+00.00	78.40	6.27
18+00.00	18+20.00	81.24	6.50
18+20.00	18+40.00	118.48	9.48
18+40.00	18+60.00	117.28	9.38
18+60.00	18+80.00	120.02	9.60
18+80.00	19+00.00	119.08	9.53
19+00.00	19+20.00	108.62	8.69
19+20.00	19+40.00	107.32	8.59
19+40.00	19+60.00	107.90	8.63
19+60.00	19+80.00	94.72	7.58
19+80.00	20+00.00	123.80	9.90
20+00.00	20+20.00	127.50	10.20
20+20.00	20+40.00	121.00	9.68
20+40.00	20+60.00	124.94	10.00
20+60.00	20+80.00	108.96	8.72
20+80.00	21+00.00	129.26	10.34
21+00.00	21+20.00	122.16	9.77
21+20.00	21+40.00	125.82	10.07
21+40.00	21+60.00	155.78	12.46
21+60.00	21+80.00	164.90	13.19
21+80.00	22+00.00	143.90	11.51
22+00.00	22+20.00	166.28	13.30
22+20.00	22+40.00	179.00	14.32
22+40.00	22+60.00	160.36	12.83
22+60.00	22+80.00	162.78	13.02
22+80.00	23+00.00	166.46	13.32
23+00.00	23+20.00	151.68	12.13
23+20.00	23+40.00	123.12	9.85
23+40.00	23+60.00	149.16	11.93
23+60.00	23+80.00	127.10	10.17
23+80.00	24+00.00	148.04	11.84
24+00.00	24+20.00	145.18	11.61
24+20.00	24+40.00	105.18	8.41
24+40.00	24+50.00	61.03	4.88
KOKKU:		11 561	925
<i>Makseartikli nr.</i>		<i>90201</i>	<i>30605</i>

TRUUPIDE NIMEKIRI

Tabel 4.2.1

Jrk. nr.	Asukoht, PK+m	Veejuhtme nimetus	Voolu suund	Ristumise nurk	Märkused						
						Projekteeritud truup					
						Materjal	Ava, m	Pikkus, m	Sissevoolu kõrgusarv	Väljavoolu kõrgusarv	Kalle, %
1	+70.00	läbilask	paremale	90°		PE, SN8	0.8	8.50	5.55	5.45	1.00
2	12+20.00	läbilask	paremale	90°		PE, SN8	0.8	8.00	5.85	5.75	1.00
3	18+43.00	läbilask	paremale	80°		PE, SN8	0.8	8.00	5.35	5.25	1.00

LIIKLUSMÄRGID

Tabel 5.1.1

Jrk. nr.	Asukoht, PK+m		Märgi nr.		Suurus-grupp	Postid		Tekst	Märkused
	vasakul	paremal	olev	projekt.		olev	projekt.		
1	6+15.00			435	0		1		
2		6+24.00		435	I		1		
3		6+28.00		435	0		1		
4		13+43.00		178	0		1		
5	15+34.00			178	0				Valgustusmastil
6	24+36.00			546b	0				Valgustusmastil
7				435					
8				KL numbritähis					
9				KL numbritähis					
10		24+47.00		KL suunaviit	0		1		
11				KL suunaviit					
12				445	0				
			0	7		0	5		