

## Tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Häädemeeste Vallavalitsus

Hange „Häädemeeste valla mustkattega teede remont 2024“

Hanke objektiks on mustkattega teede remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

1. Mustkattega teede kogupikkus Häädemeeste vallas on ca 45 km.
2. Hankega hõlmatud tööde eeldatavad mahud on ligikaudsed, tellijal on õigus teenuseid tellida eeldatavast mahtudest erinevas mahus, sõltuvalt vajadusest ja eelarveliste vahendite olemasolule.
3. Hoodatavate teede nimekiri edastatakse jooksvalt.
4. Hanke objektiks olevad teed on avalikult kasutatavad teed ja pakkujal on pakkumuse tegemiseks ning kõigi oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorraga tutvuda kohapeal. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Kui asjaolude hindamisel selgub, et hankedokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on pakkuja sellistest asjaolust kohustatud viivitamatult hankijat teavitama.
5. Aukude remont teostada pritskillustiku meetodil, kus remonditööks vajaliku täitematerjali ja sideaine segu valmistatakse jooksvalt remondiobjektil, segades täitematerjali ja sideainet kindlas suhtes (aukude ja pragude remont teostatakse polümeriseeritud bituumenemulsiooniga C60BP4 koos graniitkillustikuga fr 3-6).
6. Remonttööde teostamisel (teekatte löökaugud) kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga (SCHÄFFER või samaväärne).
7. Tööprotsessi käigus puhastatakse augud ja praod suruõhuga. Sellele järgneb killustikukihi paigaldamine kihtide kaupa, mida immutatakse pigiga. Viimane kiht lõpetatakse killustikuga.
8. Aukude remondil jälgida, et remonditud teekate oleks tasane ja selle kõrgus ei erineks olemasolevast kattest.
9. Aukude remont teostatakse perioodil **29.04.2024 - 31.05.2024.a.**
10. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Kui asjaolude hindamisel selgub, et hankedokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on pakkuja sellisest asjaoludest kohustatud teavitama hankijat.
11. Pakkumuse maksumus esitatakse vormil 1.
12. **Pakkumuses küsitakse tunni hinda. Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga**
13. Teede aukude remont planeeritakse ilmastikuolude järgi.
14. Tööd võetakse vastu esitades GPS seadme raport või sõiduleht kui GPS ei ole töötanud korrektselt. Töövastuvõtu akti alusel koostatakse arve.
15. Töövõtjal on kohustus järgida liiklus-, keskkonna-, kvaliteedi-, ja tööohutusnõudeid ning edastada
16. Tellija poolt teostatav järelevalve ei vähenda Pakkuja vastutust.
17. Pakkuja on kohustatud teostama enda ja alltöövõtjate töö kvaliteedi järelevalvet. Tööde teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest teel Pakkuja.
18. Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud pretensioonide korral võib Hankija vähendada vastava töö eest makstavat tasu.
19. Pakkuja peab olema võimeline pakkumust teostama.