

Tehniline kirjeldus

Hankija nimi: Häädemeeste Vallavalitsus

Hange „Häädemeeste valla kruusateede tolmutõrje 2024“

Hanke objektiks on tolmutõrje Häädemeeste valla kruusateedel vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

1. Teede kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise eesmärgiks on olemasolevate hoonete vahetus läheduses asuvate Häädemeeste valla kruusateede töötlemine, mille tulemusel teekate ei tolma.
2. Kruusakattega teede kogupikkus Häädemeeste vallas on ca 140 km.
3. Hankega hõlmatud tööde eeldatavad mahud on ligikaudsed, tellijal on õigus teenuseid tellida eeldatavast mahtudest erinevas mahus, sõltuvalt vajadusest ja eelarveliste vahendite olemasolule.
4. Hooldatavate teede nimekiri edastatakse jooksvalt.
5. Hanke objektiks olevad teed on avalikult kasutatavad teed ja pakkujal on pakkumuse tegemiseks ning kõigi oluliste asjaolude hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorraga tutvuda kohapeal. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Kui asjaolude hindamisel selgub, et hankedokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on pakkuja sellistest asjaolust kohustatud viivitamatult hankijat teavitama.
6. Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine teostatakse perioodil **01.05.2024 - 31.08.2024.a.**
7. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Kui asjaolude hindamisel selgub, et hankedokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on pakkuja sellisest asjaoludest kohustatud teavitama hankijat.
8. Pakkumuse maksumus esitatakse vormil 1.
9. **Pakkumuses küsitakse töödeldud ala km hinda. Leping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga**
10. **Tööde käigus teostatakse teedel lõiguti teekate töötlemist kaltsiumkloriidiga.**
11. Teede tolmutõrje planeeritakse ilmastikuolude järgi.
12. Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemisel kruusakattega teel ei kirjuta tellija ette tööde tehnoloogiat vaid töövõtja valib ise meetodi transpordiameti poolt koostatud kruusateede tolmutõrje juhendist (https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2023-02/KT_014_J1_r1_Kruusateede%20tolmutorje%20juhend.pdf).
13. Töövõtja peab tagama töödeldud alal tolmu pidamise kuni **15.09.2024**
14. **Hankes ei ole tiheda liiklusega või lagedaid lõike ning juhul, kui tee hakkab varem tolmana, peab töö teostaja teostama tolmu tõrje uuesti omal kulul, kuna siis ei olnud algne tolmutõrje nõuetekohane.**
15. Punkt 13. ei kehti eriti halbade ilmastikuolude korral, kui pärast tolmutõrje tegemist ja enne kuupäeva 15.09.2024 saabumist on teid vaja hõõveldada rohkem kui kolm korda.
16. Tööd võetakse vastu esitades GPS seadme raport või sõiduleht kui GPS ei ole töötanud korrektselt. Töövastuvõtu akti alusel koostatakse arve.
17. Töövõtjal on kohustus järgida liiklus-, keskkonna-, kvaliteedi-, ja tööohutusnõudeid ning edastada
18. Tellija poolt teostatav järelevalve ei vähenda Pakkuja vastutust.
19. Pakkuja on kohustatud teostama enda ja alltöövõtjate töö kvaliteedi järelevalvet. Tööde teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest teel Pakkuja.
20. Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud pretensioonide korral võib Hankija vähendada vastava töö eest makstavat tasu.

21. Pakkuja peab olema võimeline pakkumust teostama.