

Hanketeade

„Häädemeeste Seltsimaja hoone fassaadi osaline renoveerimine“

Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus

Hanke nimi: „Häädemeeste Seltsimaja hoone fassaadi osaline renoveerimine“

Objekti aadress: Suurküla 4, Häädemeeste

1. Pakkumuse esitamine ja tähtaeg

- 1.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on **04.09.2025 kell 10.00**.
- 1.2. Pakkumus saata e-mailile haademeeste@haademeeste.ee.
- 1.3. Pakkumus koostada vabas vormis, millel on märgitud Pakkuja ärinimi ja äriregistri kood, renoveerimistööde kogumaksumus koos käibemaksuga.

2. Pakkumuste hindamine

- 2.1. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse majanduslikult soodsaim pakkumus.

3. Nõuded Pakkujale

- 3.1. Pakkuja peab olema kantud mõnda tema asukohaliikmesriigi äriregistrisse;
- 3.2. Pakkujal ei tohi olla pakkumuse esitamise hetkel (04.09.2025) riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;

4. Olemasoleva olukorra kirjeldus

- 4.1. Häädemeeste Seltsimaja merepoolne välissein on deformeerunud, toimunud on vee läbijooks katuselt mööda seina alla. Kahjustada on saanud voodrilauad ja karkass hinnanguliselt 136 m² ulatuses. Lisatud on olukorda kirjeldavad pildid.

5. Lähteülesanne

- 5.1. Renoveerida Häädemeeste Seltsimaja hoone merepoolne fassaad ligikaudses mahus 136 m², sh:
 - 5.1.1. eemaldada olemasoleva seina laudis, karkass ja veekahjustusega tuuletõkkeplaat;
 - 5.1.2. eemaldada aknaplekid ja veeplekid seda kahjustamata fassaadi horisontaalse laudise ja vertikaalse laudise osa vahelt, eesmärgiga see hiljem tagasi paigaldada;
 - 5.1.3. puhastada renoveeritava fassaadi aluspind;
 - 5.1.4. utiliseerida lammutusjätmed;
 - 5.1.5. paigaldada kahjustatud osas uus tuuletõkkeplaat (plaadi minimaalne paksus 12 mm, Skano vm sarnaste omadustega toode) tuuletõkkeplaadi paigaldamise vajadus selgitatakse välja peale konstruktsioonide avamist, laudise eemaldamist. Hinnapakkumine esitada ilma tuuletõkkeplaadi ja selle paigalduskuludeta. Tuuletõkke paigaldamise vajadus ja selle maht lepatakse eraldi Tellijaga kokku;
 - 5.1.6. paigaldada uus karkass;
 - 5.1.7. paigaldada uus voodrilaud;
 - 5.1.8. kruntida ja värvida voodrilaud kasutades selleks olemasoleva fassaadi värvitoone.

Tööde käigus tekkinud kahjustused tuleb töövõtjal omal kulul korda teha ja/või taastada.

Töövõtja poolt teostatud tööde garantii peab kehtima **24 kuud** alates tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

Tööde teostamise tähtaeg: **31.10.2025**